PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. VALDIR MASUTTI, Nº 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO
CONTATO: (65) 3387-2800

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: COLOCAÇÃO ALAMBRADO QUADRA DA ESCOLA XV OUTUBRO | **DATA**: ABRIL/2019

LOCAL: RUA Rio Grande do Sul esq. com a Zelino Agostinho Lorenzetti, Centro - Campos de Júlio-MT

ITEM	SINAPI 03/2018	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI 25%	VALOR TOTAL
		INSTALAÇÕES HIDAULICAS E SANITÁRIAS					
1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA DIN-2440 - DIÂMETRO 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA DE 5X5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (inclusive pintura com fundo antioxidante e esmalte sintético)	M²	248,14	79,32	99,15	24.603,08
2	73924/001	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE: PILARES METÁLICOS, BALIZA DE BOLA AO CESTO E TRAVES.	M²	87,96	22,36	27,95	2.458,48
3	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS (FAIXA MARGEANDO A QUADRA) + ASSENTOS DAS ARQUIBANCADAS	M²	367,35	12,46	15,58	5.721,48
4	88489	PINTURA DOS ESPELHOS DAS ARQUIBANCADAS MAIS PAREDE AOS FUNDOS COM TINTA LATEX ACRÍLICA	M²	101,55	10,54	13,18	1.337,92
5	79460	PINTURA COM TINTA EPOXI DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES ESCOLA XV, INCLUSIVE COM PREPARAÇÃO. (Recuperação de áreas degradadas)	M²	540,00	38,16	47,70	25.758,00
					TOTAL DO ITEM ----------		**59.878,96**

TOTAL: R$ 59.878,96 (Cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Campos de Júlio-MT 12 de Agosto de 2019

LUIZ CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA 1202470122