



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ADEQUAÇÃO QUADRA DA ESCOLA 15 DE OUTUBRO

MODALIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO DATA: OUTUBRO 2019

LOCAL: RUA ZELINO AGOSTINO LORENZETTI, CENTRO, CAMPOS DE JÚLIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

PREÇO DE REFERENCIA: SINAPI SETEMBRO/2019 - SEINFRA 024.1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) + BDI	VALOR (R\$)
				un	1,00		28,35%	6.015,51
<b>1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>								
1.1	87523	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais: 9X14X19), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com área líquida maior ou igual a 6m² com a presença de vãos	m²	15,40	64,7	83,04	1.278,85
Subtotal item 5.0								1.278,85
<b>2 ESQUADRIAS</b>								
2.1	97644	SINAPI	Remoção de portas com de forma manual sem reaproveitamento	m²	1,68	6,18	7,93	13,33
2.2	73933/001	SINAPI	Porta de Ferro, de Abrir, tipo grade com chapa 87x210 com guarnições	m²	1,82	458,58	588,59	1.071,23
Subtotal item 6.0								1.084,55
<b>3 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>								
3.1	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 preparo em betoneira 400L	m²	15,40	2,64	3,39	52,18
3.2	87531	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica traço 1:2:8 preparo mecanico, aplicado em áreas internas e externas espessura 20mm com execução de taliscas	m²	15,40	22,39	28,74	442,56
3.3	C4442	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	15,40	64,53	82,82	1.275,49
Subtotal item 9.0								1.770,23
<b>4 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>								
4.1	97631	SINAPI	Demolição de argamassa de piso, de forma manual e sem reaproveitamento	m³	30,00	2,21	2,84	85,10
4.2	87690	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico E= 5cm.	m²	30,00	31,14	39,97	1.199,05
4.3	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, para regularização, aplicado em pisos E=3cm	m²	30,00	11,82	15,17	455,13
Subtotal item 10.0								1.739,27
<b>5 PINTURA</b>								
5.1	4145/001	SINAPI	Pintura esmalte fosco duas demãos sobre superfície metálica incluso uma demão de fundo anticorrosivo com utilização de revolver de ar comprimido	m²	3,10	15,13	19,42	60,20
Subtotal item 11.0								60,20
<b>6 SERVIÇOS FINAIS</b>								
6.1	9537	SINAP	Limpeza geral	m²	30,00	2,14	2,75	82,40
Subtotal item 20.0								82,40
Custo TOTAL com BDI incluso								6.015,51

Responsável Técnico pela elaboração  
Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: 134752-7

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio