



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA 15 DE OUTUBRO

MODALIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO DATA: OUTUBRO/2019

LOCAL: RUA ZELINO AGOSTINO LORENZETTI, CENTRO, CAMPOS DE JÚLIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

PREÇO DE REFERENCIA: SINAPI SETEMBRO/2019 - SEINFRA 024.1

				un	1,00	25,00%		69.121,81
--	--	--	--	----	------	--------	--	-----------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) + BDI	VALOR (R\$)
1			SISTEMA DE VEDAÇÃO/SERV. PRELIMINARES					1.950,10
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra	M²	1,50	375,80	469,75	704,63
1.2	87523	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais: 9X14X19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com área líquida maior ou igual a 6m² com a presença de vãos	m²	15,40	64,70	80,88	1.245,48
Subtotal item 1.0								1.950,10
2			ESQUADRIAS					25.364,66
2.1	97644	SINAPI	Remoção de portas com de forma manual sem reaproveitamento	m²	1,68	6,18	7,73	12,98
2.2	73933/001	SINAPI	Porta de Ferro, de Abrir, tipo grade com chapa 87x210 com guarnições	m²	1,82	458,58	573,23	1.043,27
2.3	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva estruturado por tubos de aço galvanizado com costura DIN-2440 diâmetro 2" com tela de arame quadrado fio 14 DWG - Malha quadrada de 5x5cm - com portões - fornecimento e instalação (Inclusive pintura com fundo antioxidante e esmalte sintético)	m²	248,14	78,37	97,96	24.308,41
Subtotal item 2.0								25.364,66
3			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					1.725,39
3.1	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 preparo em betoneira 400L	m²	15,40	2,64	3,39	52,18
3.2	87531	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica traço 1:2:8 preparo mecanico, aplicado em áreas internas e externas espessura 20mm com execução de taliscas	m²	15,40	22,39	27,99	431,01
3.3	C4442	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	15,40	64,53	80,66	1.242,20
Subtotal item 3.0								1.725,39
4			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					1.693,88
4.1	97631	SINAPI	Demolição de argamassa de piso, de forma manual e sem reaproveitamento	m³	30,00	2,21	2,76	82,88
4.2	87690	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico E= 5cm.	m²	30,00	31,14	38,93	1.167,75
4.3	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, para regularização, aplicado em pisos E=3cm	m²	30,00	11,82	14,78	443,25
Subtotal item 4.0								1.693,88
5			PINTURA					38.307,53
5.1	74145/001	SINAPI	Pintura esmalte fosco duas demãos sobre superfície metálica incluso uma demão de fundo anticorrosivo com utilização de revolver de ar comprimido.(Pilares de toda estrutura metálica, balizas de bola ao cesto, traves e grades protetoras das portas e janelas	m²	91,06	15,13	18,91	1.722,17
5.2	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado - duas demãos (Faixa margeando a quadra de esportes e os assentos das arquibancadas)	m²	367,35	12,53	15,66	5.753,62
5.3	88489	SINAPI	Pintura dos espelhos das arquibancadas, parede do fundo do fundo e postes de concreto - tinta latéx acrílica	m²	121,45	10,75	13,44	1.631,98
5.4	79460	SINAPI	Pintura com tinta epoxi, inclusive preparação com limpeza correção de imperfeições e aplicação de fundo preparador.	m²	540,00	37,82	47,28	25.528,50
5.5	41595	SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação da quadra poliesportiva	m	300,00	9,79	12,24	3.671,25
Subtotal item 5.0								38.307,53
6			SERVIÇOS FINAIS					80,25
6.1	9537	SINAP	Limpeza geral	m²	30,00	2,14	2,68	80,25
Subtotal item 6.0								80,25
Custo TOTAL com BDI incluso								69.121,81
T O T A L: R\$ 69.121,81 (Sessenta e nove mil cento e vinte e u reais e oitenta e um centavos)								

Luiz Carlos Correia de Oliveira
Eng. Civil - CREA 1202470122

