



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. VALDIR MASUTTI, Nº 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO
CONTATO: (65) 3387-2800

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS	FOLHA Nº: 01	SINAPI-07/2020
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS/VESTIÁRIO/QUADRA - GINÁSIO ESPORTES	DATA: 21.08.2020	
LOCAL: Avenida Wolmir Taboda Câmara, centro.		

	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI %28,35	VALOR TOTAL
			1 SERVIÇOS PRELIMINARES-CANTEIRO OBRAS					
sinapi	74209/001		Placa da obra	m ²	2,50	373,83	467,29	1.168,22
TOTAL DO ITEM -----								1.168,22
			2 PISO					
sinapi	87702	2.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico E=6cm. (banheiros)	m ²	55,20	39,98	49,98	2.758,62
sinapi	87251	2.2	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra, dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m ² (Banheiros e escritório)	m ²	112,46	29,46	36,83	4.141,34
sinapi	72137	2.3	Piso industrial alta resistencia espessura 8 mm incluso polimento.	m ²	16,00	85,94	107,43	1.718,80
sinapi	83534	2.4	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 12 cm, preparo mecânico incluso aditivo impermeabilizante	m ³	1,92	464,94	581,18	1.115,86
TOTAL DO ITEM -----								9.734,62
			3 ALVENARIA					
sinapi	87523	3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais: 9X14X19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com área líquida maior ou igual a 6m ² com a presença de vãos	m ²	7,92	63,85	79,81	632,12
TOTAL DO ITEM -----								632,12
			4 REVESTIMENTOS					
sinapi	87878	4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 preparo em betoneira (banheiros para PNE)	m ²	15,84	3,13	3,91	61,97
sinapi	87531	4.2	Emboço para recebimento de cerâmica traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicado em áreas internas e externas espessura 20mm com execução de taliscas	m ²	15,84	22,75	28,44	450,45
sinapi	87264	4.3	Revestimento cerâmico de paredes internas com placas tipo esmaltada Extra PEI IV-cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto (banheiros PNE)	m ²	15,84	41,93	52,41	830,21
sinapi	89045	4.4	Revestimento cerâmico de paredes internas com placas tipo esmaltada Extra PEI IV-cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- (recuperar revestimento que soltaram)	m ²	20,00	41,79	52,24	1.044,75
TOTAL DO ITEM -----								2.387,39

		5	ESQUADRIAS						
sinapi	90823	5.1	Porta de madeira lisa semi-oca para pintura (média), 90X210cm E= 3,5CM, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	2,00	369,45	461,81	923,63	
sinapi	90821	5.2	Porta de madeira lisa semi-oca para pintura (média), 70X210cm E= 3,5CM, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	6,00	355,84	444,80	2.668,80	
sinapi	90803	5.3	Aduela/marco/batente para porta de 90x210cm fixados com pregos padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00	183,10	228,88	457,75	
sinapi	90802	5.4	Aduela/marco/batente para porta de 80x210cm fixados com pregos padrão médio - fornecimento e instalação	un	10,00	176,31	220,39	2.203,88	
sinapi	90829	5.5	Alizar / Guarnição de 5X1,5cm para porta de 90X210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação	un	12,00	28,50	35,63	427,50	
sinapi	90829	5.6	Alizar / Guarnição de 5X1,5cm para porta de 70X210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00	25,85	32,31	64,63	
sinapi	91306	5.7	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio com execução de furo - fornecimento e instalação	un	8,00	79,75	99,69	797,50	
TOTAL DO ITEM -----								7.543,68	

		6	PINTURA						
sinapi	74065/1	6.1	Pintura em esmalte fosco para madeira 02 demãos em PORTAS de madeira	m²	43,68	21,65	27,06	1.182,09	
sinapi	73924/002	6.2	Pintura em esmalte acetinado para superfície metálica 02 demãos em portão	m²	93,90	22,08	27,60	2.591,64	
sinapi	74245/001	6.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (Arquibancadas e escadas)	m²	786,52	12,44	15,55	12.230,39	
sinapi	88489	6.4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica 02 demãos sobre paredes internas	m²	2.123,50	11,09	13,86	29.437,02	
sinapi	72815	6.5	Pintura epoxi duas demãos (Quadra poliesportiva)	m²	420,00	44,96	56,20	23.604,00	
sinapi	41595	6.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação de quadra poliesportiva - espessura 5 cm	m	300,00	9,61	12,01	3.603,75	
TOTAL DO ITEM -----								72.648,88	

		7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS						
seinfra	C4635	7.1	Bacia Sanitária para cadeirantes com abertura, cor Branco Gelo, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação incluso assento sanitário com abertura padrão alto - fornecimento e instalação	un	2,00	729,08	911,35	1.822,70	
Seinfra	C4636	7.2	Lavatório em louça branca com coluna suspensa incluso acessórios de fixação, engate cromado, sifão metálico tipo copo e válvula americana(Banheiros PNE)	un	2,00	504,30	630,38	1.260,75	
sinapi	86877	7.3	Válvula em metal cromado para lavatório	un	6,00	27,76	34,70	187,68	
sinapi	86901	7.4	Cuba de embutir oval em louça branca 35 x 50 ou equivalente - fornecimento e instalação.	un	3,00	109,02	136,28	408,83	
TOTAL DO ITEM -----								3.679,96	

		8	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA						
sinapi	97633	8.1	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m2	55,20	14,85	18,56	1.024,65	
sinapi	97622	8.2	Demolição de parede em alvenaria de bloco cerâmicos furados de forma manual sem reaproveitamento AF 12/2017 (banheiros com acessibilidade)	m2	3,31	37,32	46,65	154,41	

