



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. VALDIR MASUTTI, Nº 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO
CONTATO: (65) 3387-2800

COMPOSIÇÕES						FOLHA Nº: 01		SINAPI-Abr/21
OBRA: Ampliação do barracão de transbordo de lixo						DATA: Maio / 2021		
Cod.	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI 25%	VALOR TOTAL
sinapi	100766		PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - KG					
	1333		Chapa de aço gossa ASTM A36, E 1/2" (12,70mm) 99,59 Kg/m	KG	0,05500	9,38		0,51
	10997		Eletrodo revestido AWS - E7018, diâmetro igual a 4,00 mm	KG	0,00170	17,00		0,02
	41598		Perfil de aço laminado "HP" 310 x 79,0	KG	1,00	11,76		11,76
	88240		Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	CR	0,0013	10,27		0,01
	88278		Monador de estrutura metálica com encargos complementares	CR	0,0050	12,66		0,06
	88317		Soldador com encargos complementares	C	0,0283	18,24		0,51
	93287		Guindaste Hidráulico autopropelido com lança telescópica	CHP	0,0015	375,86		0,56
	93288		Guindaste Hidráulico autopropelido com lança telescópica	CHI	0,0014	92,7500		0,12
	100716		Jateamento abrasivo	M²	0,0227	23,20		0,52
	100719		Pintura com zarcão	m²	0,0227	7,02		0,15
TOTAL DA COMPOSIÇÃO.....								14,22
sinapi	92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. - M²					
	40549		Pasrafuso omum ASTM A307 sextavado diâmetro 1/2" comprimento 1"	CTO	0,0700	95,10		0,66
	43083		Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado dobrado 150 x 60 x 20 mm E=3,00 mm ou 200 x 75 x 25mm E= 3,75 mm	KG	4,333	9,34		40,47
	88278		Montador de estrutura metálica com encargos complementares	CR	0,213	12,66		2,69
	88316		Servente com encargos complementares	C	0,106	14,02		1,48
	93281		Guincho elétrico de coluna	CR	0,0068	14,15		0,09
	93282		Guincho elétrico de coluna	CR	0,0094	13,21		0,12
TOTAL DA COMPOSIÇÃO.....								45,51
	94213		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA E= 0,5 MM - INCLUSIVE IÇAMENTO - M²					
	7243		Telha metálica em aço zincado, sem pintura - espessura 0,50 mm	CR	1,166	64,27		74,93
	11029		Haste reta para gancho de ferro galvanizado com roca 1/4" x30 cm para fixação de telha metálica - inclui porca e arruela de vedação	CR	4,1500	1,68		6,97
	88316		Servente com encargos complementares	C	0,0970	14,02		1,35
	88323		Telhadista com encargos complementares	CR	0,0910	18,74		1,70
	93281		Guincho elétrico de coluna	CHP	0,0009	14,15		0,01
	93282		Guincho elétrico de coluna	CHI	0,0013	13,21		0,01
TOTAL DO ITEM								84,97
Campos de Júlio-MT, 24 de Maio de 2021				DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Luiz Carlos Correia de Oliveira Eng. Civil - CREA 1202470122				