



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. VALDIR MASUTTI, Nº 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO
CONTATO: (65) 3387-2800

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS	FOLHA Nº: 01	SINAPI-Abr/21
OBRA: Ampliação do barracão de transbordo de lixo	DATA: Maio / 2021	
LOCAL: Rod. BR 364 - Distrito Industrial		

	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI 25%	VALOR TOTAL
			1 SERVIÇOS PRELIMINARES-CANTEIRO OBRAS					
sinapi		1.1	PLACA DA OBRA	M²	2,50	356,74	445,93	1.114,81
sinapi	99059	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M	67,00	36,12	45,15	3.025,05
TOTAL DO ITEM -----								4.139,86
			2 MOVIMENTO DE TERRA					
sinapi	93358	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	6,39	55,46	69,33	442,99
sinapi	93382	2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,15	19,80	24,75	102,71
TOTAL DO ITEM -----								545,70
			3 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA/CONTRAPISO					
sinapi	92786	3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂM. 8.00 MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%/DOBRA COLOCAÇÃO PARA ESTRUTURA EXCETO LAJE.	KG	436,75	17,19	21,49	9.384,67
sinapi	91005	3.4	FORMA DE MADEIRA PARA PARADE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO.	M2	19,20	12,55	15,69	301,20
sinapi	94965	3.5	CONCRETO COM FCK=25 MPA TRAÇO (1:2,7:3) CIMENTO/AREIA/BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 LITROS	M3	51,80	369,16	461,45	23.903,11
sinapi	92873	3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	51,80	144,2	180,25	9.336,95
TOTAL DO ITEM -----								42.925,93
			4 COBERTURA					
sinapi	100766	4.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (PESO POR UNIDADE COM 3,00 METROS DE ALTURA - 130,00 KG)	KG	1.330,00	14,22	17,78	23.640,75

