

1 Planta de Demolição

1 : 100



2 Planta de Demolição - Pé direito

1 : 100

Anotações:
Esquadrias, grades, telas, louças e todos as demais peças deverão ser cuidadosamente removidas com o objetivo de reutilização.
As peças removidas deverão ser armazedas e então entregues a fiscalização.
Entulhos provenientes de demolições devem ser removidos antes do inicio dos demais trabalho afim de manter o canterio de obras limpo.
Não serão admitidas remoções de arvores não indicadas neste projeto.
Não serão admitidas demolições de estruturas ou peças não indicadas neste projeto ou sem a autorização expressa por parte da fiscalização.
Demolições e danos causados a estruturas e peças que não tenhão sido autorizados deverão ser devidamente concertados sem causar prejuizos para a contratante.
Não deverão em hipotese alguma serem demolidos componentes estruturais.

Área Total:	1.030,25 m²
Área Coberta:	367,96 m²
Área Permeavel:	456,63 m²

CAMPOS DE JÚLIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

Secretaria de Agricultura, Pec. e Meio Amb.

Projeto de Demolição

Endereço	Rua Ceará, Centro, Quadra 39
Data	18 de abril de 2023

EDUARDO RAMPANELLI TOSETTO:03764221143

Assinado de forma digital por EDUARDO RAMPANELLI TOSETTO:03764221143
Dados: 2023.07.14 12:58:58 -04'00'

Resp. Técnico:	Eduardo R. Tosetto
CREA:	1220503037

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

01/01

Escala	1 : 100