



Notas:

Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².

Fundação

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Zapatas isoladas	32.63	7.199	365
Total	-	7.199	365

Piso 1

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Vigas	66.44	12.46	5.690	352
Pilares	30.48	-	1.660	50
Total	-	12.46	7.350	402
Índices (por m²)	-	-	0.529	28.92
Superfície total: 13.90 m²				

Piso 2

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Lajes de vigotas	-	31.05	2.170	47
Vigas	60.94	12.46	5.690	343
Pilares	81.84	-	4.460	339
Total	-	43.51	12.320	729
Índices (por m²)	-	-	0.274	16.22
Superfície total: 44.95 m²				



Total obra

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Zapatas isoladas	32.63	7.200	365
Total	-	7.200	365

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Lajes de vigotas	-	31.05	2.170	47
Vigas	127.38	24.92	11.380	695
Pilares	112.32	-	6.120	389
Total	-	55.97	19.670	1131
Índices (por m ²)	-	-	0.334	19.22
Superfície total: 58.85 m ²				