



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
AV. VALDIR MAZUTTI, Nº 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO  
CONTATO: (65) 3387-2800

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA

**MODALIDADE:** CONSTRUÇÃO **DATA:** JULHO / 2018

**LOCAL:** COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

**ÁREA:** 1796,58m²

#### COMPOSIÇÕES

##### COMPOSIÇÃO 01

4.5			TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO	M			637,63
INSUMO	MATERIAL	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	M	8,00	52,38	419,04
SINAPI	MATERIAL	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	0,05	55,54	3,00
SINAPI	MATERIAL	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,04	294,37	11,48
COTAÇÃO	MATERIAL	-	BARRA ROSCADA 1 Mt X 1/2 POLIDA + PORCA E ARRUELA	M	1,20	12,59	15,11
SINAPI	MÃO DE OBRA	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,95	95,70
SINAPI	MÃO DE OBRA	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H AS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	H	3,00	17,33	51,99
SINAPI	MÃO DE OBRA	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	13,77	41,31

##### COMPOSIÇÃO 02

5.13		72344 - E	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN.			357,32
SINAP	MÃO DE OBRA	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,800	14,58	55,40
SINAP	MÃO DE OBRA	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,800	17,95	68,21
SINAP	MÃO DE OBRA	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	25,06	12,53
INSUMO	MATERIAL	1627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,000	221,18	221,18

---

Responsável Técnico pela elaboração

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU: 134752-7

---

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio