



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800



COMPOSIÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO PEDÁGGIO NA ESCOLA 15 DE OUTUBRO

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO **DATA:** JULHO / 2018

LOCAL: RUA ZELINO AGOSTINO LORENZETTI, CENTRO, CAMPOS DE JÚLIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

ÁREA: 392,18m²

PREÇO DE REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2018 - SEINFRA 024.1

INEL	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICA O	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,37	9,61
COMPOSICA O	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,89	2,89
COMPOSICA O	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	8,94	19,67
COMPOSICA O	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	9,94	9,94
COMPOSICA O	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	19,18	19,18
TOTAL						61,29

Ponto de iluminação incluindo interruptor simples (3 módulos), com suporte e placa, caixa elétrica retangular, rasgo, quebra e chumbamento

INEL	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICA O	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,37	9,61
COMPOSICA O	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,89	2,89
COMPOSICA O	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	8,94	19,67
COMPOSICA O	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	9,94	9,94

COMPOSICA O	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	34,48	34,48
TOTAL						76,59

Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lampada fluorescente espiral branca 45 w, base E27 (127/220 V) - Fornecimento e instalação						
INEL	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICA O	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	31,52	31,52
INSUMO	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	3,05	3,05
COMPOSICA O	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	14,04	3,13
COMPOSICA O	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355000	18,07	9,68
TOTAL						47,38

Responsável Técnico pela elaboração
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio